

OA708

## PONT DE LA GUIRAMANDE Au dessus de l'ARC Aix-en-Provence (13)

Maître d'ouvrage : Métropole Aix Marseille Provence - SPLA

Montant de la mission : 2,2 M € HT

Date : 2019 - 2021

Missions réalisées : Maitrise d'œuvre (AVP/PRO/DCE /DET/AOR)

Description : L'ouvrage comporte 3 travées continues, avec des portées droites de : 17.00 m + 25.00 m + 17.00 m  
Soit une longueur de tablier y compris les abouts de 60.20m.  
Le tablier est constitué de 21 poutres métalliques en HEA600 espacées de 70 cm..  
Sa largeur est de 15.51m.

